



ประกาศเทศบาลตำบลปรางบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลปรางบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)

ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลปรางบุรี จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลปรางบุรี (สอน ฤทธิ์เดช) เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปรางบุรี) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน เงินงบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางธัญวีร์ ศรีอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลปรางบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปรางบุรี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลปรางบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)
ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)...

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประเสริฐ ปานสมุทร..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นายธนบัตร ส่งแสง..... นักสันทนาวการชำนาญการ..... กรรมการ.....

๗.๓ นายสิทธิพงษ์ ยี่รงค์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....



สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช)

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fator F	รวมราคากลาง	
1	งานปรับพื้นดินเดิมพร้อมบดอัด	800	ตร.ม.	14.15	11,320.00	1.3642	15,442.74	
2	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	160	ลบ.ม.	280.28	44,844.80	1.3642	61,177.28	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	40	ลบ.ม.	453.78	18,151.20	1.3642	24,761.87	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15ม.	800	ตร.ม.	310.17	248,136.00	1.3642	338,507.13	
5	รอยต่อคอนกรีต (Dowel+หยอดยาง)	240	ม.	73.20	17,568.00	1.3642	23,966.27	
6	งานหินคลุกไหล่ทาง	30	ลบ.ม.	336.38	10,091.40	1.3642	13,766.69	
7	งานตีเส้นจราจร	37	ตร.ม.	275.00	10,175.00	1.3642	13,880.74	
รวมราคากลาง							491,502.72	
คิดเป็นราคากลาง							สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	491,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ปานสมุทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนบัตร ส่งแสง)

นักสันทนการชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิพงษ์ ยี่รงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน